

## PRZEDMIAR ROBÓT

*Wykonanie połączenia odcinka drogi gminnej (działki nr 5-18/29 i działki 5-14/20) z nawierzchnią drogi powiatowej nr 1386N (działka nr 5-22/2) w Bezledach*

|     | Numer<br>Specyfikacji | Opis robót                                                                                                                      | Jedn.          | Ilość  |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1   | 2                     | 3                                                                                                                               | 4              | 5      |
| 1   | D-01.00.00            | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                    |                |        |
| 1.1 | D-01.02.04            | <b>Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>                                                                          |                |        |
|     |                       | Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów z prefabrykatów betonowych - trylinka                                                | m <sup>2</sup> | 76,00  |
|     |                       | Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów z prefabrykatów betonowych - płyty drogowe                                           | m <sup>2</sup> | 71,50  |
| 2   | D-04.00.00            | <b>PODBUDOWY</b>                                                                                                                |                |        |
| 2.1 | D-04.01.01            | <b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>                                                                      |                |        |
|     |                       | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 72 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi             | m <sup>2</sup> | 107,44 |
|     |                       | Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. I-IV głębokości 32 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m <sup>2</sup> | 25,14  |
| 2.2 | D-04.02.01            | <b>Warstwy odsączające i odcinające</b>                                                                                         |                |        |
|     |                       | Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej o grubości po zagęszczeniu 30 cm                                                     | m <sup>2</sup> | 107,44 |
|     |                       | Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej pod chodnik o grubości po zagęszczeniu 10 cm                                         | m <sup>2</sup> | 25,14  |
| 2.3 | D-04.04.02b           | <b>Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>                                                                  |                |        |
|     |                       | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 30 cm                                     | m <sup>2</sup> | 96,00  |
|     |                       | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod chodnik o grubości po zagęszczeniu 10 cm                         | m <sup>2</sup> | 25,14  |
| 3   | D-08.00.00            | <b>ELEMENTY ULIC</b>                                                                                                            |                |        |
| 3.1 | D-08.01.01b           | <b>Ustawienie krawężników betonowych</b>                                                                                        |                |        |
|     |                       | Ustawianie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej zwykłej    | m              | 35,80  |
|     |                       | Ustawianie krawężników wystających o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej z oporem  | m              | 40,46  |
| 3.2 | D-08.03.01            | <b>Betonowe obrzeża chodnikowe</b>                                                                                              |                |        |
|     |                       | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem                             | m              | 17,07  |
| 3.3 |                       | <b>Regulacja studzienek i wpustów</b>                                                                                           |                |        |
|     |                       | Regulacja wpustu                                                                                                                | szt.           | 1,00   |
|     |                       | Regulacja studni rewizyjnej śr. 600 mm                                                                                          | szt.           | 1,00   |
| 4   | D-05.00.00            | <b>NAWIERZCHNIE</b>                                                                                                             |                |        |
| 4.1 | D-05.03.23a           | <b>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników</b>                               |                |        |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                  | 4  | 5     |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|   |   | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem           | m² | 96,00 |
|   |   | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m² | 25,14 |