

## Przedmiar robót

*Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1565N w msc. Judyty*

	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
<b>1.1</b>	<b>D-01.02.04</b>	<b>Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>		
1		Rozebranie nawierzchni chodników z płytek chodnikowych betonowych 35x35cm	m <sup>2</sup>	234,08
2		Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce piaskowej	m	156,05
3		Rozebranie obrzeży betonowych 6x20cm na podsypce piaskowej	m	66,68
<b>2</b>	<b>D-03.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
<b>2.1</b>	<b>D-03.02.01</b>	<b>Kanalizacja deszczowa</b>		
4		Wyczyszczenie studzienek przykanalików wraz z wymianą kraty wpustu ulicznego żeliwnego typu ulicznego (kl. D400)	szt.	4,00
5		Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej	szt.	1,00
<b>3</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
<b>3.1</b>	<b>D-04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>		
6		Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-IV głębokości 27 cm	m <sup>2</sup>	27,75
7		Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. I-IV głębokości 22 cm	m <sup>2</sup>	206,33
<b>3.2</b>	<b>D-04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie</b>		
8		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	27,75
9		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod chodnik o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	206,33
<b>4</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
<b>4.1</b>	<b>D-08.01.01</b>	<b>Krawężniki betonowe</b>		
10		Ustawianie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej zwykłej	m	32,50
11		Ustawianie krawężników wystających o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej z oporem	m	140,55
<b>4.2</b>	<b>D-08.03.01</b>	<b>Betonowe obrzeża chodnikowe</b>		
12		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	66,68
<b>5</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
<b>5.1</b>	<b>D-05.03.23a</b>	<b>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników</b>		
13		Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	27,75
14		Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	206,33
<b>6</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
15		Regulacja wysokościowa studni zaworu wody	szt.	1,00