

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1565N w msc. Judyty

	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn .	Ilość	Cena jednost.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
1		Rozebranie nawierzchni chodników z płytek chodnikowych betonowych 35x35cm	m ²	234,08		
2		Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce piaskowej	m	156,05		
3		Rozebranie obrzeży betonowych 6x20cm na podsypce piaskowej	m	66,68		
2	D-03.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2.1	D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa				
4		Wyczyszczenie studzienek przykanalików wraz z wymianą kraty wpustu ulicznego żeliwnego typu ulicznego (kl. D400)	szt.	4,00		
5		Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej	szt.	1,00		
3	D-04.00.00	PODBUDOWY				
3.1	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
6		Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdu w gruncie kat. I-IV głębokości 27 cm	m ²	27,75		
7		Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. I-IV głębokości 22 cm	m ²	206,33		
3.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie				
8		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdu o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	27,75		
9		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod chodnik o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	206,33		
4	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
4.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe				
10		Ustawianie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej zwykłej	m	32,50		
11		Ustawianie krawężników wystających o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej z oporem	m	140,55		
4.2	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe				
12		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	66,68		
5	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
5.1	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników				
13		Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	27,75		

14		Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m²	206,33		
6	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
15		Regulacja wysokościowa studni zaworu wody	szt.	1,00		
OGÓŁEM:						
PODATEK VAT 23%:						
WARTOŚĆ:						