
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
45317000-2	Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT ZAPEWNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ W BARTOSZYCACH

ADRES INWESTYCJI: Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach; ul. Boh. Monte Cassino 4, 11-200
Bartoszyce

NAZWA INWESTORA: Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach

ADRES INWESTORA: ul. Boh. Monte Cassino 4, 11-200 Bartoszyce

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Wojciech Zosiuk

DATA OPRACOWANIA: 27.06.2017

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Projekt zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w domu pomocy społecznej w Bartoszycach.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Projekt zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w domu pomocy społecznej w Bartoszycach.					
1		Instalacje elektryczne - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego			
1 d.1	KNR 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		645	m	645,000	
				RAZEM	645,000
2 d.1	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		645	m	645,000	
				RAZEM	645,000
3 d.1	KNR 5-08 0401-10	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących	apar at		
		17 + 25 + 24	apar at	66,000	
				RAZEM	66,000
4 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		645 * 0,05 * 2	m2	64,500	
				RAZEM	64,500
5 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		66	kpl.	66,000	
				RAZEM	66,000
6 d.1	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYżo 4x1,5mm2	m		
		645	m	645,000	
				RAZEM	645,000
7 d.1	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.p om.		
		11	kpl.p om.	11,000	
				RAZEM	11,000
8 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		66	pomi ar	66,000	
				RAZEM	66,000