

Przedmiar robót

Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 4+109 - 5+328 w msc Lwowiec

	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Poszcz.
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	1,21
1.2	D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków		
2		Usunięcie zakrzaczeń z pasa drogowego	m²	1 000,00
1.3	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
3		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie o gr. 4cm	m²	4 958,00
4		Rozbiórka przepustów rurowych - rury betonowe o świetle 40 cm pod koroną drogi wraz z rozbiórką warstw konstrukcyjnych nawierzchni i wywiezieniem materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km	m	75,00
5		Rozbiórka przepustów rurowych - rury betonowe o świetle 60 cm pod zjazdami wraz z rozbiórką warstw konstrukcyjnych nawierzchni i wywiezieniem materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km	m	20,00
6		Rozbiórka zjazdu z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową (złożenie kostki na paletach)	m²	45,00
7		Rozbiórka krawężnika betonowego wraz ławą betonową	m	24,00
8		Rozbiórka nawierzchni betonowej (kładki)	m2	10,00
2	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
2.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych		
9		Wykonanie wykopów (profilowanie rowów) z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m³	1 364,00
2.2	D-02.03.01	Wykonanie nasypów		
10		Wykonanie nasypów	m³	1 670,00
3	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
3.1	D-03.01.03a	Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych		
11		Wykonanie 3 szt. przepustów pod koroną drogi z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o śr. 60 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub wykonaniem ścianek prefabrykowanych) na całej długości skarpy wraz z obsypką przepustu, warstwę odsączającą z kruszywa naturalnego o grubości zależnej od posadowienia przepustu do wysokości istniejącej niwelety drogi po rozbiórce istniejącej nawierzchni bitumicznej	m	30,00
4	D-04.00.00	PODBUDOWY		
4.1	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
12		Wykonanie koryta dodatkowego od km 0+320 do km 1+219 na poszerzeniu o głębokości 15 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m²	2 380,00
13		Wykonanie koryta na zjazdach bitumicznych o głębokości 30 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m²	844,16
4.2	D-04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające		
14		Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej z pospółki na całej szerokości jezdni od km 0+000 do km 0+320 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m²	1 945,60

1	2	3	4	5
15		Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej z pospółki na całej szerokości jezdni od km 0+320 do km 1+219 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	2 380,00
4.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie		
16		Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw łamanych C 50/30 stabilizowanych mechanicznie na całej szerokości jezdni o grubości po zagęszczeniu 22 cm (jezdnia i zjazdy)	m ²	8 337,18
17		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni (jezdnia i zjazdy)	m ²	8 337,18
18		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej (jezdnia i zjazdy)	m ²	8 337,18
5	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
5.1	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2		
19		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 25 W o grubości po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia	m ²	6 932,28
20		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 25 W o grubości po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy	m ²	774,24
5.2	D-04.03.01a	Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową		
21		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni (jezdnia i zjazdy)	m ²	6 932,28
22		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej (jezdnia i zjazdy)	m ²	774,24
5.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2		
23		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm - kategoria ruchu KR2 (jezdnia i zjazdy)	m ²	7 542,00
5.4	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników		
24		Wykonanie nawierzchni kładek przejściowych z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	22,00
25		Wykonanie podbudowy dla kładek przejściowych z mieszanki kruszyw łamanych C 50/30 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	22,00
6	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6.1	D-06.02.01a	Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem		
26		Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o śr. 40 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub wykonaniem ścianek prefabrykowanych) na całej długości skarpy wraz z obsypką przepustu, warstwę odsączającą z kruszywa naturalnego o grubości zależnej od posadowienia przepustu do wysokości korytowania	m	191,00
6.2	D-06.03.01a	Uzupełnianie poboczy		
27		Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 10cm	m ²	2 180,00
7	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
7.1	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe		
28		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	22,00