

**PRZEDMIAR ETAP NR 4- WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I WYMIANA STOLARKI
DRZWIOWEJ NA PODDASZU, ORAZ ZABUDOWA STROPÓW I ŚCIANEK KOLANKOWYCH
NAD PODDASZEM,**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU W ZAKRE-
SIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
ADRES INWESTYCJI : AL. NIEPODLEGŁOŚCI 7, BISZTYNEK
INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ADRES INWESTORA : BISZTYNEK, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Pod- sta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7	KNR- d.1.2 W 2-02 1510- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		314.891	m ²	314.891	
				RAZEM	314.891
1.3		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
8	KNR- d.1.3 W 4-03 0603- 01	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OPRAW	kpl.		
		30 <PODDASZE>	kpl.	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR- d.1.3 W 4-03 0606- 05	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OPRAW	kpl.		
		7 <PODDASZE>	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR- d.1.3 W 4-03 0603- 03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie - OPRAWY EWAKUACYJNE - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OPRAW	kpl.		
		5 <PODDASZE>	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR- d.1.3 W 4-03 0603- 03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie - CZUJKI POŻAROWE - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ ISTNIEJĄCYCH CZUJEK	kpl.		
		7 <PODDASZE>	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ZABEZPIECZENIE P.POŻ.				
1.1		STOLARKA BUDOWLANA				
1 d.1. 12 1	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV - ANALOGIA WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH NA NOWE DREWNIANE EI60	m ²	1.980		
2 d.1. 12 1	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV - ANALOGIA WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH NA NOWE DREWNIANE EI30	m ²	1.980		
3 d.1. 08 1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszkłonych na budowie - WITRYNY ALUMINIOWE OSZKŁONE EI60 Z DRZWIAMI ALUMINIOWYMI DWUSKRZYDŁOWYMI EI30 - KOMPLETNE Z SAMOZAMYKACZAMI	m ²	15.000		
4 d.1. wycena indywidualna 1		OBROBKA OTWORÓW DRZWIOWYCH PO WYMIANIE DRZWI	kpl.	4.000		
1.2		TYNKI, OKŁADZINY, MALOWANIE				
5 d.1. 2005-03 2	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²	314.891		
6 d.1. 2005-04 2	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m ²	314.891		
7 d.1. 1510-03 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	314.891		
1.3		INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
8 d.1. 0603-01 3	KNR-W 4-03 0603-01	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OPRAW	kpl.	30.000		
9 d.1. 0606-05 3	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OPRAW	kpl.	7.000		
10 d.1. 0603-03 3	KNR-W 4-03 0603-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie - OPRAWY EWAKUACYJNE - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OPRAW	kpl.	5.000		
11 d.1. 0603-03 3	KNR-W 4-03 0603-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie - CZUJKI POŻAROWE - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ ISTNIEJĄCYCH CZUJEK	kpl.	7.000		
Razem dział: ZABEZPIECZENIE P.POŻ.						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM			
	Kosztorys netto									
	VAT									
	Razem brutto									

Słownie: