

**PRZEDMIAR ETAP NR 2 - WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ NA PARTERZE I ZABU-
DOWA STROPÓW NAD PARTEREM**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU W ZAKRE-
SIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
ADRES INWESTYCJI : AL. NIEPODLEGŁOŚCI 7, BISZTYNEK
INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ADRES INWESTORA : BISZTYNEK, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZABEZPIECZENIE P.POŻ.			
1.1		STOLARKA BUDOWLANA			
1 d.1.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - WI-TRYNY ALUMINIOWE OSZKŁONE EI60 Z DRZWIAMI ALUMINIOWYMI DWUSKRZYDŁOWYMI EI30 - KOMPLETNE Z SAMOZAMYKACZAMI 2.5*3.7*2 <PARTER>	m ²		
			m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
2 d.1.1	wycena indywidualna	OBRÓBKA OTWORÓW DRZWIOWYCH PO WYMIANIE DRZWI	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		TYNKI, OKŁADZINY, MALOWANIE			
3 d.1.2	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud PARTER	m ²		
		65.15	m ²	65.150	
		15.6	m ²	15.600	
		10.5	m ²	10.500	
		29.8	m ²	29.800	
		29.8	m ²	29.800	
		10.5	m ²	10.500	
		16.1	m ²	16.100	
		12.1	m ²	12.100	
		16.7	m ²	16.700	
		12.1	m ²	12.100	
		10.0	m ²	10.000	
		A (suma częściowa)	m ²	228.350	
				RAZEM	228.350
4 d.1.2	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę PARTER	m ²		
		65.15	m ²	65.150	
		15.6	m ²	15.600	
		10.5	m ²	10.500	
		29.8	m ²	29.800	
		29.8	m ²	29.800	
		10.5	m ²	10.500	
		16.1	m ²	16.100	
		12.1	m ²	12.100	
		16.7	m ²	16.700	
		12.1	m ²	12.100	
		10.0	m ²	10.000	
		A (suma częściowa)	m ²	228.350	
				RAZEM	228.350
5 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		228.35	m ²	228.350	
				RAZEM	228.350
1.3		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
6 d.1.3	KNR-W 4-03 0603-01	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym - DEMONTAŻ I PONMOWNY MONTAŻ OPRAW ISTNIEJĄCYCH	kpl.		
		25 <PARTER>	kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000
7 d.1.3	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W - DEMONTAŻ I PONMOWNY MONTAŻ OPRAW ISTNIEJĄCYCH	kpl.		
		3 <PARTER>	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
8 d.1.3	KNR-W 4-03 0603-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie - CZUJKI POŻAROWE - DEMONTAŻ I PONMOWNY MONTAŻ	kpl.		
		5 <PARTER>	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ZABEZPIECZENIE P.POŻ.				
1.1		STOLARKA BUDOWLANA				
1 d.1. 08 1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszkłonych na budowie - WITRYNY ALUMINIOWE OSZKŁONE EI60 Z DRZWIAMI ALUMINIOWYMI DWUSKRZYDŁOWYMI EI30 - KOMPLETNE Z SAMOZAMYKACZAMI	m ²	18.500		
2 d.1. wycena indywidualna		OBRÓBKA OTWORÓW DRZWIOWYCH PO WYMIANIE DRZWI	kpl.	2.000		
1.2		TYNKI, OKŁADZINY, MALOWANIE				
3 d.1. 2005-03 2	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²	228.350		
4 d.1. 2005-04 2	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m ²	228.350		
5 d.1. 1510-03 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	228.350		
1.3		INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
6 d.1. 0603-01 3	KNR-W 4-03 0603-01	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ OPRAW ISTNIEJĄCYCH	kpl.	25.000		
7 d.1. 0606-05 3	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ OPRAW ISTNIEJĄCYCH	kpl.	3.000		
8 d.1. 0603-03 3	KNR-W 4-03 0603-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie - CZUJKI POŻAROWE - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ	kpl.	5.000		
Razem dział: ZABEZPIECZENIE P.POŻ.						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM			
	Kosztorys netto									
	VAT									
	Razem brutto									

Słownie: